

Bordereau de décomposition des prix global et forfaitaire à renseigner impérativement

REFECTION D'UN REVETEMENT SPORTIF - GYMNASE DE LUZARCHES

ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT

Les quantités sont données à titre indicatif - le titulaire du lot est seul responsable de son étude en termes de métrés et peut modifier les quantités en fonction des besoins

| N° de ligne | Désignation | U | Qté | P.U HT | Total HT |
|-------------|---|----|-----|--------|----------|
| 1 | Installation de chantier | | | | |
| 1.1 | Installation de chantier comprenant base vie et aires de stockage | F | 1 | | |
| 2 | Préparation du support | | | | |
| 2.1 | Dépose du revêtement existant par tous moyens appropriés (mécanique, chimique, manuel) y compris évacuation par benne spécialisée en fonction du traitement des déchets | m2 | 600 | | |
| 2.2 | Préparation du support existant (dalle béton sur vide sanitaire de 20x30) comprenant élimination de tous les ragréages et bosses présents, reprise des flashs et reprise des fissures | F | 1 | | |
| 2.3 | Préparation finale de la surface par ponçage général, décapage des particules non adhérentes. Finition par balayage automatique et aspiration | F | 1 | | |
| 3 | Réalisation d'un revêtement sportif coulé | | | | |
| 3.1 | Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol coulé sans joint, ni soudure, en résine polyuréthane sur sous-couche granulat caoutchouc préfabriqué (épaisseur moyenne = 11 mm / coloris: bicolore au choix du maître d'ouvrage dans la palette du fabricant) | m2 | 600 | | |
| 4 | Fourreaux d'ancrage de matériel sportif | | | | |
| 4.1 | Mise à niveau des boîtiers et fourreaux d'ancrage du matériel sportif et confection de tapis au besoin d'accès aux boîtiers et fourreaux d'ancrage du matériel sportif | F | 1 | | |
| 5 | Reprise des portes | | | | |
| 5.1 | Détalonnage des portes donnant sur la grande salle ainsi que toutes portes le nécessitant | F | 1 | | |
| 6 | Barres de seuils | | | | |
| 6.1 | Fourniture et mise en œuvre de barres de seuils adaptées en aluminium anodisé à chaque passage de porte et au besoin | F | 1 | | |
| 7 | Plinthes bois ventilées | | | | |
| 7.1 | Fourniture et mise en œuvre de plinthe bois ventilée permettant une dilatation du revêtement qui viendra en recouvrement du joint d'isolement en rive. | F | 1 | | |
| 8 | Tracés des terrains de jeux | | | | |
| 8.1 | Traçage des lignes de jeux avec des peintures compatibles avec le nouveau revêtement (2 couches), selon couleurs conventionnelles et règlements des fédérations sportives | F | 1 | | |
| 9 | Réception du chantier / nettoyage / remise à disposition | | | | |
| 9.1 | Après enlèvement de l'installation et de son matériel, mise en œuvre d'un nettoyage fin, avec aspiration des poussières et premier lavage du sol | m2 | 600 | | |

| OPTION | Fourniture et mise en œuvre d'un complexe isolant supplémentaire | U | Qté | P.U HT | Total HT |
|--------|--|----|-----|--------|----------|
| | Après tests d'humidité effectués (taux maximum admissible de 4,5%), fourniture et pose d'une trame isolante / barrière étanche afin d'assurer la pérennité du futur revêtement | m2 | 600 | | |

Fait à
Le

Tampon et signature de la personne

Le représentant du pouvoir adjudicateur
date:
signature:

Le Maire

Damien DELRUE