

Requalification de la Place de la République dans la commune de Luzarches (95)
D.P.G.F.
Lot n°1 : VRD

N°	Désignation	U	P.U	QUANTITE	MONTANT
A INSTALLATION DE CHANTIER					
A.1	Installation de chantier	Ft		1,00	
A.2	Signalisation de chantier	Ft		1,00	
A.3	Implantation, Piquetage, Etudes d'Exécution et D.O.E.	Ft		1,00	
A.4	Constat d'huissier	Ft		1,00	
A.5	Essais et contrôles	Ft		1,00	
A.6	Travaux ponctuels de localisation de réseaux enterrés	Ft		1,00	
					Sous total A
B TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS					
B.1	Décapage de terre végétale sur 20 cm et stockage sur site	m²		2 680,00	
B.2	Rabotage de voirie et décroutages des trottoirs	m²		35,00	
B.3	Dépose de pavés et stockage en vue de leur repose	m²		15,00	
B.4	Dépose de bordures et caniveaux tous types	ml		40,00	
B.5	Dépose soignée du mobilier urbain tous types	Ft		1,00	
B.6	Démolition structures trottoirs et voirie tous types yc évacuation des gravats	m²		50,00	
B.7	Terrassement en déblais/remblais du fond de forme				
B.7.1	Terrassement en déblais/remblais du fond de forme pour la réalisation chemin piéton et trottoirs	m²		1 420,00	
B.7.2	Terrassement en déblais/remblais du fond de forme pour nivellements des espaces verts	m²		505,00	
					Sous total B
C CHAUSSEE, TROTTOIR ET CHEMINEMENT PIETONS					
Trottoir en enrobé					
C.1	Géotextile anti-contaminant	m²		15,00	
C.2	Fourniture et mise en œuvre de grave				
C.2.1	GNT 0/31,5 sur 20 cm d'épaisseur	m²		15,00	
C.3	Fourniture et mise en oeuvre d'EB6 sur 4 cm d'épaisseur (noir)	m²		15,00	
Cheminement piéton - Sable stabilisé non circulé					
C.1	Géotextile anti-contaminant	m²		700,00	
C.2	Fourniture et mise en oeuvre de grave				
C.2.2	GNT 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur	m²		700,00	
C.4	Sable stabilisé sur 12 cm yc volige bois	m²		700,00	
Cheminement piéton - Sable stabilisé - Circulé					
C.1	Géotextile anti-contaminant	m²		720,00	
C.2	Fourniture et mise en oeuvre de grave				
C.2.3	GNT 0/63 sur 20 cm d'épaisseur	m²		720,00	
C.2.2	GNT 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur	m²		720,00	
C.4	Sable stabilisé sur 12 cm yc volige bois	m²		720,00	
Réfection de trottoirs					
C.5	Repose des pavés	m²		15,00	
C.3	Fourniture et mise en oeuvre d'EB6 sur 4 cm d'épaisseur (noir)	m²		20,00	
Reprise de la voirie					
C.6	Fourniture et mise en œuvre d'EB10 sur 6 cm d'épaisseur (noir)	m²		15,00	
					Sous total C
D BORDURES ET CANIVEAUX					
D.1	Fourniture et pose de bordures et caniveaux				
D.1.1	Bordure de type T2 béton	ml		20,00	
D.1.2	Bordure en pierre naturelle identique à l'existant	ml		25,00	

Requalification de la Place de la République dans la commune de Luzarches (95)
D.P.G.F.
Lot n°1 : VRD

N°	Désignation	U	P.U	QUANTITE	MONTANT
				Sous total D	

Requalification de la Place de la République dans la commune de Luzarches (95)
D.P.G.F.
Lot n°1 : VRD

N°	Désignation	U	P.U	QUANTITE	MONTANT
E	ASSAINISSEMENT EP/EU				
	Assainissement eaux pluviales				
E.1	Fourniture et pose de canalisation yc tranchée et raccordement				
E.1.1	Ø200 - PVC	ml		10,00	
E.2	Fourniture et pose d'une grille 60x60 avec décantation	u		1,00	
E.3	Réalisation d'un puit d'infiltration de 5 m de profondeur	u		1,00	
	Assainissement Eaux usées				
E.1	Fourniture et pose de canalisation yc tranchée et raccordement				
E.1.2	Ø150 - Fonte	ml		60,00	
E.4	Fourniture et pose de boîte de branchement en béton étanche - tampon fonte C250	u		2,00	
E.5	Raccordement sur regard de visite existant par carottage	u		1,00	
				Sous total E	
F	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE				
	Signalisation horizontale				
F.1	Effacement de marquage existant par hydrogommage	m²		15,00	
F.2	Marquage thermoplastique homologué routier				
F.2.1	Passages piétons	m²		55,00	
	Signalisation verticale				
F.3	Fourniture et pose d'un panneau obligation piétons de traverser	u		1,00	
				Sous total F	
G	RESEAUX DIVERS				
G.1	Déplacement de candélabres existants	u		1,00	
G.2	Fourniture et pose d'un candélabre en lieu et place d'un existant	ft		1,00	
G.3	Tranchée commune AEP et Electricité	ml		66,00	
G.4	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN25 en tranchée ouverte yc l'ensemble des raccordements	ml		80,00	
G.5	Remplacement de l'enveloppe de l'armoire électrique	ft		1,00	
G.6	Fourniture et pose d'une borne Totem 4 prises 32A et 2 prises 16A + 1 raccord d'eau yc fourreau + câble et raccordement sur l'armoire existante et la borne	u		1,00	
				Sous total G	
H	DIVERS				
H.1	Fourniture et pose de dalles podotactiles béton	ml		40,00	
H.2	Fourniture et pose de potelet PMR	u		18,00	
H.3	Fourniture et pose de clôture de type ganivelle de 1 m de haut yc piquets bois	ml		120,00	
H.4	Fourniture et pose de barrière pivotante rondins	u		1,00	
H.5	Fourniture et pose de poteau bois 1 m de haut	u		1,00	
H.6	Fourniture et pose de corbeille avec tri	u		6,00	
H.7	Fourniture et pose de banc en bois	u		15,00	
				Sous total H	

Requalification de la Place de la République dans la commune de Luzarches (95)
D.P.G.F.
Lot n°1 : VRD

N°	Désignation	U	P.U	QUANTITE	MONTANT
RECAPITULATIF					
A	INSTALLATION DE CHANTIER				
B	TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS				
C	CHAUSSÉE, TROTTOIR ET CHEMINEMENT PIETONS				
D	BORDURES ET CANIVEAUX				
E	ASSAINISSEMENT EP/EU				
F	SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE				
G	RESEAUX DIVERS				
H	DIVERS				

TOTAL H.T
TVA 20,00%
TOTAL T.T.C
